



Villanszerelési anyagok részletezése

5. számú melléklet:

A szerződésben az alábbi elektromos szerelvényeket, és leállásokat biztosítjuk a lakóépületen belüli helyiségekben:

Helyiség darabszám	11
Szerelvényben végződő csatlakozások kiépítése (1 db kapcsoló és 3 db dugalj/helyiség) Plusz 2 db IT és 3 db Tv csatlakozás	49
Fix bekötéssel végződő csatlakozások kiépítése (helyiségenként 1 db lámpa kiállítás adunk. Bejárat, terasz, villanytűzhely, hőszivattyú vagy gázkazán bekötéshez további 1-+1 dbtovábbi 1-1 kiállításokat fel kell számolni) Klímaberendezések beköztéseit hozzáadni!	15
Lakáelosztó kiépítése falon kívüli, illetve süllyesztett kivitelben 1 db 2x12 modulós elosztó 1 db 40 A/30 mA FI relé (nappali áramköröknek) 10 db kismegszakító (általában) 1 db 220/12 V-os csengőtrafó 1 db 12 V-os csengő 1 db egy fázisú fésűs vezeték összekötő Elosztó beépítése, bekötése	1
Földelő szonda leverése, bekötése a lakáelosztóba (Földelőszonda, vezeték, kötőelemek, EPH csomópont kiépítése /víz-gáz-fűtés-cső-kazán/ bekötése)	1
Felelős műszaki vezető	1

Dugalj és kapcsoló szerelvények: 2000 Ft/db